

AUGLÝSING

um þingsályktun um hafnaáætlun 2001—2004.

Alþingi hefur hinn 19. maí 2001 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á eftir, um hafnaáætlun 2001—2004.

Alþingi ályktar skv. 24. gr. hafnalaga, nr. 23/1994, að árin 2001—2004 skuli framkvæmdum í hafnamálum hagað samkvæmt eftirfarandi hafnaáætlun.

I. Áætlaðar fjárveitingar ríkissjóðs.

a) Til hafnarframkvæmda samkvæmt hafnalögum.

Upphæðir í millj. kr. Tölur í svigum tákna að til er ónotuð fjárveiting.

Kjördæmi	2001			2002			2003			2004			
Höfn	Til ný- fram- kvæmda	Til upp- gjörs	Fjárveit- ingar allskvæmda	Til ný- fram- kvæmda	Til upp- gjörs	Fjárveit- ingar allskvæmda	Til ný- fram- kvæmda	Til upp- gjörs	Fjárveit- ingar allskvæmda	Til ný- fram- kvæmda	Til upp- gjörs	Fjárveit- ingar allskvæmda	Samtals 2001—2004
Vesturland													
Akranes	0,0		0,0	52,8	0,0	52,8	59,4	0,0	59,4	67,0	0,0	67,0	179,2
Borgarnes	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	(0,1)	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
Snæfellsbær	31,9	6,5	38,4	60,7	0,0	60,7	43,3	0,0	43,3	37,1	0,0	37,1	179,5
Grundarfjörður	83,1		83,1	21,0	0,0	21,0	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	113,9
Stykkishólmur	1,4	7,4	8,8	13,2	0,0	13,2	8,3	0,0	8,3	46,2	0,0	46,2	76,5
Búðardalur	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
	116,4	13,9	130,3	147,7	0,0	147,7	124,7	(0,1)	124,6	150,3	0,0	150,3	552,9
Vestfirðir													
Reykholahöfn	0,0		0,0	2,7	(0,1)	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Vesturbyggð	2,0	(0,4)	1,6	16,3	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	28,9
Tálknafjörður	3,8	(2,3)	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Bolungarvík	20,7	(5,9)	14,8	8,2	0,0	8,2	12,0	0,0	12,0	6,0	0,0	6,0	41,0
Ísafjarðarbær	33,4	(24,8)	8,6	33,8	0,0	33,8	49,8	0,0	49,8	59,6	0,0	59,6	151,8
Súðavík	4,2	(0,6)	3,6	9,7	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
Drangsnæs	4,2	0,3	4,5	1,0	0,0	1,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	8,0
Hólmavík	5,7	(5,7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0
	74,0	(39,4)	34,6	71,7	(0,1)	71,6	64,3	0,0	64,3	82,6	0,0	82,6	253,1
Norðurland vestra													
Hvammstangi	13,1	(13,1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skagaströnd	1,5	0,7	2,2	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
Skagafjörður	41,5	(2,3)	39,2	43,4	0,0	43,4	0,2	0,0	0,2	18,2	0,0	18,2	101,0
Siglufjörður	54,1	(4,6)	49,5	9,4	0,0	9,4	18,9	0,0	18,9	40,2	0,0	40,2	118,0
	110,2	(19,3)	90,9	60,5	0,0	60,5	19,1	0,0	19,1	58,4	0,0	58,4	228,9
Norðurland eystra													
Hafnasamlag Eyjafjarðar	0,0	18,4	18,4	47,5	0,0	47,5	36,8	0,0	36,8	18,3	0,0	18,3	121,0
Hafnasamlag Norðurlands	65,9	(4,8)	61,1	25,1	0,0	25,1	34,7	0,0	34,7	40,8	0,0	40,8	161,7
Grimsey	0,0		0,0	7,0	(1,5)	5,5	0,6	0,0	0,6	10,8	0,0	10,8	16,9
Húsavík	192,8	32,4	225,2	0,0	155,6	155,6	88,8	0,0	88,8	12,0	33,4	45,4	515,0
Kópasker	3,7	(1,3)	2,4	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Raufarhöfn	9,1	(4,5)	4,6	8,7	0,0	8,7	229,5	0,0	229,5	0,0	0,0	0,0	242,8
Þórshöfn	56,3	(1,0)	55,3	63,9	0,0	63,9	24,6	0,0	24,6	97,6	0,0	97,6	241,4
	327,8	39,2	367,0	156,8	154,1	310,9	415,0	0,0	415,0	179,5	33,4	212,9	1.305,8
Austurland													
Bakkafjörður	0,0		0,0	10,9	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
Vopnafjörður	14,6	0,3	14,9	104,9	0,0	104,9	73,4	0,0	73,4	11,4	0,0	11,4	204,6
Borgarfjörður eystri	5,6		5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
Hafnasamlag													
A-Héraðs og Fella	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	21,1
Seyðisfjörður	39,7	(1,8)	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9
Fjarðabyggð	78,1	11,8	89,9	148,7	0,0	148,7	348,8	0,0	348,8	94,6	0,0	94,6	682,0
Fáskrúðsfjörður	19,2	0,7	19,9	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	22,1	9,5	0,0	9,5	51,5
Breiðdalsvík	5,0	(5,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Djúpivogur	83,2	(36,4)	46,8	28,3	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1
Hornafjörður	40,8	1,1	41,9	7,8	0,0	7,8	96,4	0,0	96,4	137,1	0,0	137,1	283,2
	286,2	(29,3)	256,9	300,6	0,0	300,6	561,8	0,0	561,8	252,6	0,0	252,6	1.371,9

Kjördæmi	2001				2002		2003			2004			Samtals 2001–2004
	Til ný- fram- kvæmda	Til upp- gjörs	Fjárveit- ingar alls	Til ný- fram- kvæmda	Til upp- gjörs	Fjárveit- ingar alls	Til ný- fram- kvæmda	Til upp- gjörs	Fjárveit- ingar alls	Til ný- fram- kvæmda	Til upp- gjörs	Fjárveit- ingar alls	
Höfn													
Suðurland													
Vestmannaeyjar	91,5	35,0	126,5	162,4	0,0	162,4	175,0	15,1	190,1	182,1	11,7	193,8	672,8
Þorlákshöfn	17,9	1,5	19,4	6,3	34,0	40,3	39,5	12,0	51,5	21,5	3,6	25,1	136,3
	109,4	36,5	145,9	168,7	34,0	202,7	214,5	27,1	241,6	203,6	15,3	218,9	809,1
Reykjanes													
Grindavík	50,5	157,5	208,0	101,4	10,0	111,4	0,0	93,1	93,1	91,4	61,8	153,2	565,7
Sandgerði	64,0	24,3	88,3	45,6	0,0	45,6	29,6	0,0	29,6	0,0	85,3	85,3	248,8
Hafnasamlag Suðurnesja	0,0	9,4	9,4	17,3	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	57,8	0,0	57,8	84,5
Hafnarfjörður	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	114,5	200,2	314,7	164,3	10,0	174,3	29,6	93,1	122,7	149,2	147,1	296,3	908,0
Óskipt til slysavarna o.fl.	8,7	(7,5)	1,2	8,2	0,0	8,2	10,5	0,0	10,5	22,0		22,0	41,9
Rannsóknir o.fl.	10,0		10,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	55,0
Samtals	1.157,2	194,3	1.351,5	1.093,5	198,0	1.291,5	1.454,5	120,1	1.574,6	1.113,2	195,8	1.309,0	5.526,6

b) Önnur hafnarmannvirki.

	2001	2002	2003	2004
Lendingarbætur	2,8	3,0	3,0	3,0
Ferjubryggjur	5,7	6,0	6,0	6,0
Samtals	8,5	9,0	9,0	9,0

II. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum.

Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir. Í aftasta dálki þátttökuhlutfall ríkissjóðs.

Verðlag miðast við áætlað meðaltal ársins 2001 (byggingarvísitala 254 stig). Upphæðir í millj. kr.

Höfn	2001	2002	2003	2004	Hluttur ríkis- sjóðs
Verkefni					
VESTURLAND					
Akranes					
Dýpkun við aðalhafnargarð í 8–9 m (~3.000 m ² spr.) og viðhaldsdýpkun			52,0		75%
Stálþil aðalhafnargarði, 1.–3. áfangi, 160 m, dýpi 8–9 m, lagnir og þekja (3.200 m ²)			23,0	80,0	60%
Klæðning á austurhlíð Ferjubryggju, 60 m þybbuklæðning úr asobe og uppsetning á þybbum				5,7	60%
Endurröðun og styrking á grjótvörn aðalhafnargarði (150 m, ~8.000 m ³)				24,0	75%
Endurnýjun skipalyftu. Hliðarfaræslusleði, nemabúnaður og raflagnir			19,0	19,0	60%
Borgarnes					
Bryggjurif, grjót og kjarnafylling (~3.200 m ³) við gömlu bryggjuna og frágangur við þá nýju			4,0		60%
Snæfellsbær					
<i>Arnarstapi:</i>					
Lenging grjótarðs (30–35 m, (14.000 m ³) og dýpkun (spr. svæði (2.000 m ²)	38,0	38,0			75%
(Viðhaldsdýpkun/ ljós í bryggjustiga, sjá Ólafsvík)					75%
<i>Rifshöfn:</i>					
Staurakista, endurbýgging og lenging um 10 m, stálþil (35 m, dýpi 4 m)			24,0		60%
Ljúka endurbýggingu trébryggju (5×18 m, dýpi 3,5 m) og rif á eldri bryggju			24,0		60%
Lenging stálþils, 80 m, dýpi 6 m lagnir og þekja (1.600 m ²)			50,8	23,0	60%
(Viðhaldsdýpkun/ljós í bryggjustiga, sjá Ólafsvík)					60%
<i>Ólafsvík:</i>					
Lenging á flotbryggjum, 20 m og 10 m og slitlag á tengibraut (klæðning ~300 m ²)	5,7				60%
Ljós í bryggjustiga Ólafsvík, Rifi og Arnarstapa (40 stigar alls)		4,3			60%
Endurbýgging á fenderklæðningu trébryggju			20,0		60%
Styrking og endurbýgging grjótvamar Suðurgarðs				19,0	75%
Dýpkun, viðhalda dýpi í innsiglingum og höfnum Ólafsvík, Rifi og Arnarstapa (~25.000 m ³)		1,0	1,0	12,0	75%

Höfn					Hlutar- ríkis- sjóðs
Verkefni	2001	2002	2003	2004	
Grundarfjörður					
Lenging Stórubryggju, stálþil (100 m, dýpi 8 m), lagnir, lýsing og þekja	88,0	35,0			60%
Lenging Stórubryggju, grjótvörn norðan á (~18.000 m ³)	40,4				75%
Smábátaaðstaða, dýpkun (~3.000 m ³)			3,4		75%
Smábátaaðstaða, uppsátur (530 m), flotbryggja (10 m), fylling, frág. fláa, lýsing, vatns- og raflögn				10,0	60%
Öryggismál, stigar á flotbryggju, laga og setja ljós í stiga Stórubryggju og Suðurgarði			2,0		60%
Stykkishólmur					
Skipavík, ljósamasturs- og vatnshús	2,4				60%
Stálþil næst brúarbás Súgandisey, 20 m, dýpi 6 m, lagnir og þekja (300 m ²)		16,0	5,0		60%
Dýpkun í höfn við þil Súgandisey og víðar (gröbbun ~5.000 m ³)		7,0			75%
Dráttarbraut Skipavík, styrkja braut, nýr sleði, 16 hliðarf.vagnar, rif á gördum og st. plan (3.000 m ²)		6,0		77,0	60%
Dalabyggð					
Gamla bryggjan Búðardal, endurbryggja kanttré, þybbur, stiga og þekju (70 m ²)			2,5		60%
	174,5	223,3	204,7	236,7	
VESTFIRÐIR					
Reykholar					
Dýpkun, grabbað upp meðfram bryggju (~1.500 m ³)		3,6			75%
Vesturbýggð					
<i>Patreksfjörður:</i>					
Innsigling lagfærð, dýpkun (grafið ~11.000 m ³) og grjótvörn á enda Oddans		21,7			75%
Endurbýgging þekju (1.000 m ²)				8,3	60%
Endurbýgging stálþils, undirbúningsframkvæmd (um 280 m þil byggt 1948)				10,0	60%
<i>Bíldudalur:</i>					
Flotbryggja, lenging (20 m)	3,4				60%
Tálknafjörður					
Þekja við stálþil, lagnir og lýsing (steipt 300 m ² , klæðning 900 m ²)	6,3				60%
Ísafjarðarbær					
<i>Þingeyri:</i>					
Rífa gömlu trébryggjuna við ytri hafnargarð og ganga frá kanti		4,8			60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5(30 m)	3,4				60%
<i>Flateyri:</i>					
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5(30 m)	3,4				60%
Endurbýgging hafnarkants, frágangur, lagnir og þekja (1.400 m ²)	16,1				60%
<i>Suðureyri:</i>					
Stækkun smábátahafnar		14,0			60%
Dýpkun innsiglingarrennu í 5 m (10.000 m ³ , dæling)				6,4	75%
<i>Ísafjörður:</i>					
Tengibraut Ásgeirsbakki – Sundahöfn (uppgjör)	20,0				60%
Sundahöfn, lagnir, lýsing og þekja (1.400 m ²) við stálþilsbakka	12,8	6,1	3,4		60%
Endurbýgginga flotbryggju Sundahöfn (70 m)		11,5			60%
Viðgerðarbryggja skipasmíðastöðvar, staurabr. úr stáli og harðviði (38 m)		19,8			60%
Bátahöfn við Olíumúla, lokið endurbýggingu			28,0		60%
Dýpkun við Olíumúla og viðgerðarbryggju (grafnir 23.000 m ³)			41,3		75%
Ferjubryggja Sundahöfn, lenging, staurabryggja úr harðviði (17 m)				11,4	60%
Ásgeirsbakki, endurbýgging, 1. áfangi, stálþil með kantbita (85 m, dýpi 8 m)				50,0	60%
Dráttarbraut, endurbýgging á braut, vagni og spili m.v. 400 þungatonna skip				30,0	60%
Bolungarvík					
Grundargarður, breikkun og grjótvörn á (300 m kafla (24.000 m ³)	27,6				75%
Brjóturinn, niðurrif skjólveggis og þekja að 20 m línu (~600 m ²)		13,6			60%
Tengibraut Lækjarbryggja – Grundargarður			20,0		60%
Brjóturinn, endurbýgging stálþils efst við Brjótinn – undirbúningsframkvæmd				10,0	60%
Súðavík					
Viðlegubryggja við Suðurgarð lengd (15 m léttbyggð timburbryggja – dýpi 3 m)		7,0			60%
Suðurgarður, þvergarður og styrking á núverandi garði (~7.000 m ³)	5,6	7,3			75%
Drangsnes					
Drangsnesbryggja, hækkun efri hluta bryggju, steipt þekja (400 m ²) og veggur (18 m)	7,0				60%
Kokkálsvík, slitlag við bryggjur (klæðning 1.000 m ²)		1,7			60%
Kokkálsvík, flotbryggja (20 m)			4,1		60%

Höfn					Hluttur rikis- sjóðs
Verkefni	2001	2002	2003	2004	
Hólmavík					
Bæta aðstöðu smábáta, flotbryggja	9,5				60%
Stálþilsbryggja endurbýggð, undirbúningsframkvæmdir				10,0	60%
	115,1	111,1	96,8	136,1	
NORÐURLAND VESTRA					
Hvammstangi					
Dýpkun hafnar í 5–6 m og innsiglingin í 7 m, sprengt að hluta (5.000 m ³)	17,5				75%
Skagaströnd					
Upplýsingakerfi fyrir sjófarendur	2,0				75%
Dýpkun í höfn og innsiglingu (10.000 m ³ dæling/gröftur)		10,3			75%
Skagafjörður					
<i>Sauðárkrókur:</i>					
Stálþil Norðurgarði, endurbýgging og lenging, 130 m, dýpi 8,5 m, lagnir og þekja (2.600 m ²)	62,8	52,0			60%
Dýpkun, snúningssvæði og innsigling í 8 m, við þil í 8,5 m (30.000 m ³)		16,2			75%
Sandfangari, lenging um 30 m				14,0	75%
Tengibraut Hafnargarður – Sandeyri (800 m ² – var á áætlun '99 en frestað)				5,5	60%
<i>Höfsós:</i>					
Lenging Þvergarðs um 5 m (~1000 m ³)	4,8				75%
Norðurgarður, styrking á grjótvörn				5,9	75%
<i>Haganesvík:</i>					
Viðhaldsdýpkun	0,3		0,3		75%
Siglufjörður					
Óskarsbryggja, 75 m þil, dýpi 10 m, steipt þekja 1.500 m ²	65,4	15,7			60%
Dýpkun í 9 m við Óskarsbryggju og á siglingaleið (30.000 m ³ dæling)	16,2				75%
Togarabryggja, endurnýjun þekju (malbik)	4,5				60%
Smábáthöfn, viðlegubryggja við vesturkant (40 m)			11,8		60%
Styrking á grjótvörn norðan við Brjót			5,7		60%
Roaldsbryggja við Sildarminjasafn (göngubryggja 75×3,0 m)			14,0		60%
Bæjarbryggja, endurbýgging, 1. áfangi, stálþil (100 m, dýpi 8 m)				67,0	60%
	173,5	94,2	31,8	92,4	
NORÐURLAND EYSTRA					
Hafnasamlag Eyjafjarðar					
<i>Ólafsfjörður:</i>					
Loðnulöndunarkantur, endurnýja staura (84 m, ~1/3 hluti)		24,9			60%
Togarabryggja, rífa trébryggju, 40 m stálþil, dýpi 7 m, lagnir og þekja (800 m ³)		30,9	12,7		60%
Viðhaldsdýpkun í innsiglingu og höfn (dæling, 12.000 m ³)				6,5	75%
Innsigling í Vesturhöfn, frágangur garðsenda				20,0	60%
<i>Dalvík:</i>					
Endurröðun og styrking grjótvornar Suðurgarði, öldudempanði flái við verbúð (alls ~8.000 m ³)		18,0			75%
Timburbryggja Suðurgarði, endurbýgging (65 m)			38,6		60%
<i>Árskógssandur/Hauganes:</i>					
Upptökubraut Árskógssandi (5×20 m)				2,3	60%
Hauganes, grjótvörn á hafnarsvæði við gömlu bryggjuna (~500 m ³)		1,0			60%
<i>Hrísey:</i>					
Aðstaða fyrir ferju, lenging stálþils/dýpkun (óvisst)			10,0		60%
Hafnasamlag Norðurlands					
<i>Hjalteyri:</i>					
Viðhaldsdýpkun	0,3		1,1		75%
<i>Akureyri:</i>					
Fiskihöfn, dýpkun, 2. áfangi (91.000 m ³)	41,2				75%
Fiskihöfn, Vesturbakki, stálþil, 2. áfangi (70 m, dýpi 9 m, þekja 1.400 m ²)	51,4	19,7			60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5×20 m)	2,3				60%
Sverrisbryggja rifin, bryggja fyrir fóðurskip (20 m)	4,4	22,1			60%
Dýpkun, Krossanes, 2. áfangi (40.000 m ³) og uppgjör, dýpkun fyrir olíuskip (framkv. 2000, 13 m.kr.)				34,6	75%
Stálþil við Krossanes, 2. áfangi (80 m, dýpi 9 m), rekið niður þil og steypur kantur				5,0	60%
Stálþil við Strýtu, undirbúningsframkvæmdir			8,1		60%
Ísbryggja ÚA endurbýggð, undirbúningsframkvæmdir				5,0	60%

Höfn					Hluttur ríkis- sjóðs
Verkefni	2001	2002	2003	2004	
Grimsey					
Endurbygging fremsta hluta hafnargarðs, þekja (~300 m ²) og skvettmúr		11,6			60%
Úttekt og endurbygging á kervegg við fremri hluta aðalhafnargarðs (25 m)			1,0	8,4	60%
Lokið styrkingu grjótnarnar á hafnargarði, grjót úr landi (500 m ³)				7,7	75%
Húsavík					
Brimvarnargarður við Böku (300.000 m ³ – grjót á lager 30.000 m ³)	509,0				75%
Stálþilsbryggja, endurbygging/nýbygging			148,0	20,0	60%
Kópasker					
Endurbyggja steipta þekju á bryggju (330 m ²)	3,0				60%
Viðlegubryggja smábáta (15 m flotbryggja)	3,2				60%
Dýpkun hafnar (10.000 m ³ dæling)		6,1			75%
Raufarhöfn					
Löndunarbryggja við bræðslu, lagnir, lýsing og steipt þekja (1.000 m ²)	15,2				60%
Dýpkun innsiglingarrennu í 8,5–10 m (22.300 m ² klapparsprenging)		7,5	306,0		75%
Frágangur vegna niðurriffs á bryggjum, grjóthleðsla við Hótel Norðurljós (120 m)		5,1			60%
Pórshöfn					
Dýpkuð innsigling í 8,5 m, höfn í 8–9 m snúningssvæði og að stálþili					
(~80.000 m ³ gróftur, spr. að hluta)	75,0			124,0	75%
Stálþil 135 m, dýpi 9 m, lagnir og þekja (2.700 m ²)		106,5	36,5		60%
Ytri leiðarljós			3,6		75%
Grjótflið við tengibraut (á áætlun 2000 en frestað)				7,7	60%
	705,0	253,4	605,2	264,6	
AUSTURLAND					
Bakkafjörður					
Lenging Löndunarbryggju, harðviðarbryggja (20 m, dýpi 3 m)		11,2			60%
Lenging Sjafnarbryggju, léttbyggð furubryggja (20 m, dýpi 2,5 m)		7,0			60%
Vopnafjörður					
Löndunarbryggja, stálþil, lagnir og þekja (1.600 m ²)	24,3				60%
Dýpkun siglingaleiðar innan hólma (89.000 m ³ , sprengt að hluta)		139,9	97,8	15,2	75%
Borgarfjörður eystri					
Dýpkun sunnan gömlu bryggju og í bátakví (~3.600 m ³)	7,4				75%
Hafnasamlag Austur-Héraðs og Fella					
Dýpkun og skjólgarður vegna ferju Lagarfljóti			15,6		75%
Bryggja fyrir Lagarfljótsferju, trébryggja 35 m, dýpi 2,5 m			15,6		60%
Seyðisfjörður					
Dýpkun rennu við Fjarðarhöfn í 8 m dýpi og dýpkun við dráttarbraut (~90.000 m ³)	50,0				75%
Bryggja við Fjarðarhöfn, frágangur	3,6				60%
Fjarðabyggð					
<i>Neskaupstaður:</i>					
Lenging Togarabryggju, stálþil (70 m, dýpi 9 m, þekja 1.400 m ²)	49,7	19,6			60%
Dýpkun vegna færslu flotbryggju (15.000 m ³) og stækkun hafnar (100.000 m ³)	8,4	57,9			75%
Skjólgarður norðan hafnar ((200 m, dælt undir garð og efni tekið úr núverandi garði að hluta)	56,0	44,0			75%
Stálþil við bræðslu lengt um 52 m, í 100 m, dýpi 9 m, 1. áfangi, þil með kanti				43,7	60%
<i>Eskifjörður:</i>					
Hafskipakantur, efniskostnaður vegna lengingar stálþils úr 80 í 130 m (uppgjör)			18,6		60%
<i>Hraun í Reyðarfirði – höfn fyrir stóriðju:</i>					
Stálþilsbakki 260 m, dýpi 14,3 m, lagnir og steipt þekja (7.800 m ²)	47,0	502,0		114,0	60%
Dýpkun við stálþil í 14,3 m (dæling, 118.000 m ³) og siglingarmerki	43,0	48,5			75%
Fáskrúðsfjörður					
Stækkun Loðnulöndunarbryggju (harðviðarbryggja 40 m, dýpi 7 m)	32,0				60%
Endurbygging Bæjarbryggju, 1. áfangi (50 m, dýpi 7 m), lagnir, lýsing og þekja (1.000 m ²)			36,9	15,8	60%
Breiðdalsvík					
Gengið frá lögnum og lokið við þekju (1.080 m ²) – á áætlun '99 en frestað	8,4				60%

Höfn	2001	2002	2003	2004	Hluttur ríkis- sjóðs
Verkefni					
Djúpivogur					
Dýpkun Gleðivík (3.500 m ³ í 9 m, gröftur, að hluta sprengt)	36,5				75%
Löndunarkantur 75 m, dýpi 9 m, grjótvatin fylling (49.000 m ³), lagnir og þekja (1.425 m ²)	93,0	47,1			60%
Hornafjörður					
Faxeýrarhöfn, umhverfismat og undirbúningur	10,0				75%
Viðhaldsdýpkun (25.000 m ³ hvert ár – er 15.000 í núgildandi áætlun)	10,4	10,4	10,4	10,4	75%
Leiðigarðar norðan og sunnan hafnarmynnis og leiðigarður út frá Mikley (~8.000 m ³)	18,0				75%
Smábátastaða vestan Óslandsbryggju	20,0				60%
Faxeýrarhöfn, skjólgarður (~15.000 m ³) og dýpkun (~400.000 m ³)			24,0	108,0	75%
Grynnslin, dýpkun, undirbúningsframkvæmd			30,0	35,0	75%
Stálþilsbryggja, 100 m, dýpi 8 m, lagnir og þekja (2.000 m ²)			80,1	30,3	60%
Raflögn í Hvanneyjarvíta				5,0	75%
	427,7	427,1	879,5	377,4	
SUÐURLAND					
Vestmannaeyjar					
Nausthamarsbryggja, lokið endurbyggingu (þil 360 m, dýpi 5–9 m, þekja 4.640 m ² steipt)	67,2	47,3			60%
Dýpkun við bryggjur í 8 m, Nausthamar, Friðarhafnarkantur (dæling/gröftur ~35.000 m ³)	22,2				75%
Friðarhöfn, Ísk./suðurk., endurbætt þil 140 m, dýpi 9 m, lagnir, þekja (steipt 1.500/malb. 1.200 m ²)	57,5	64,3			60%
Smábátahöfn, flotbryggjur 30 m og 2x40 m, lýsing og lagnir við bryggjur		22,2			60%
Friðarhöfn, norður-/austurk., endurbætt þil 150 m, dýpi 8 m, lagnir, þekja (steipt 3.400 m ²)		46,9	75,1		60%
Dýpkun hafnar, Pyttur í 8 m, snúningssv. 210 m í 7,5 m (grafið/dælt 78.000 m ³ , að hluta spr.)				50,0	75%
Friðarhöfn, vesturk., endurbætt þil 195 m, dýpi 8 m, lagnir, þekja (steipt ~2.200 m ²)				64,0	60%
Dýpkun í innsiglingu, viðhaldsdýpkun (gröftur 35.000 m ³)				52,0	75%
Purkívi, framkvæmd dreifist jafnt á árin 2002–2005		90,0	90,0	90,0	60%
Þorlákshöfn					
Dýpkun innan hafnar (~50.000 m ³ sprengt og grafið að hluta)	90,0				75%
Tunna á garðsenda Suðurvarargarðs, úrbætur samkvæmt tillögum frá maí '97		8,4			75%
Löðulöndunarbryggja, stálþil 70 m, dýpi 9 m			65,9	22,3	60%
Dýpkun í innsiglingu og höfn, viðhaldsdýpkun (~20.000 m ³ dæling)				10,8	75%
	236,9	279,1	345,0	311,1	
REYKJANES					
Grindavík					
Skjólgarður vestan innsiglingar (80.000 m ³)	101,9				75%
Skjólgarður austan innsiglingar (100.000 m ³)		135,2			75%
Rif á þverbryggju við Svíragarð, og flotbryggja (uppgjör)				21,0	60%
Dýpkun hafnar við Svíragarð (6.200 m ³ í 7–8 m) og dýpkun á svæðum A–E (uppgjör 25 millj. kr.)				105,0	75%
Sandgerði					
Dýpkun á svæði A við Norðurgarð í 8 m og B við Suðurbryggju í 5 m (14.500 m ² spr.)	165,3				75%
Suðurgarður, styrking og endurröðun á grjótvörm (ca. 300 m – 9.000 m ³)	20,0				75%
Norðurgarður, lenging, stálþil 50 m, dýpi 8 m, lagnir og þekja (1.000 m ²)	17,1	41,3			60%
Suðurbryggja, norðurhlið, stálþil 65 m, dýpi 6 m, lagnir og þekja (1.600 m ²)		34,7	34,6		60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5(30 m))			3,2		60%
Löndunarbryggja við fiskmarkað, harðviðarbryggja (15 m, dýpi 5 m)			11,5		60%
Hafnasamlag Suðurnesja					
<i>Reykjanesbær:</i>					
Óludempari Helguvík, sprengt berg við suðurhluta hafnar	16,1				75%
Festipollar við vestur- og austurenda viðlegu í Helguvík (2 stk. 100 t pollar)	2,4				60%
Grjótgardur Njarðvík styrktur og lengdur, 60 m	5,0			77,0	75%
	304,3	234,7	49,3	203,0	

Höfn					Hluttur ríkis- sjóðs
Verkefni	2001	2002	2003	2004	
ALLT LANDIÐ					
Óskipt til slysavarna o.fl. (styrkhæfni ýmist 60% eða 75%, meðaltal áætlað 67%)	13,0	12,3	15,7	32,8	67%
	2.150,0	1.635,2	2.228,0	1.654,1	
Samtals árin 2001-2004:				7.667,4	
Þar af hluttur ríkisins:				5.113,3	
Hluttur hafnarsjóða:				2.554,1	

Samgönguráðuneytingu, 12. júní 2001.

Sturla Böðvarsson.

Jón Birgir Jónsson.

Nr. 102

18. júní 2001

AUGLÝSING

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands.

Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, er farinn til útlanda.

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar.

Forsætisráðuneytinu, 18. júní 2001.

Davíð Oddsson.

Ólafur Davíðsson.

Nr. 103

21. júní 2001

AUGLÝSING

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum.

Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, er kominn úr för sinni til útlanda og hefur á ný tekið við stjórnarstörfum.

Forsætisráðuneytinu, 21. júní 2001.

Davíð Oddsson.

Ólafur Davíðsson.